

Раздел VI. Техническа спецификация /Количествена сметка/

№	Вид дейност	мярка	количество
МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ			
1	Демонтаж командно табло за управление	бр.	4,00
2	Смяна на инсталацията в машинно помещение	бр.	4,00
3	Монтаж на ново командно табло с честотен регулатор и микро компютърно управление	бр.	4,00
4	Демонтаж на повдигателен механизъм	бр.	4,00
5	Демонтаж на електродвигател	бр.	4,00
6	Изработване на основа за повдигателен механизъм	бр.	4,00
7	Монтаж на повдигателен механизъм	бр.	4,00
8	Демонтаж на носещи въжета	м	350,00
9	Доставка и монтаж на носещи въжета	м	350,00
10	Монтаж на електродвигател	бр.	4,00
АСАНСЬОРНА ШАХТА			
11	Демонтаж на кабина	бр.	4,00
12	Монтаж на нова кабина	бр.	4,00
13	Смяна на инсталацията по кабината	бр.	4,00
14	Монтаж на устройство на контрол на товара	бр.	4,00
15	Демонтаж на шахтови врати	бр.	16,00
16	Изкъртване на съществуващите отворите и оформянето им за монтажа на новите габарити за автоматични врати	м	96,00
17	Доставка и монтаж на нови автоматични шахтови врати	бр.	16,00
18	Смяна на шахтова инсталация	бр.	4,00
19	Смяна на флексирани кабели комплект	бр.	4,00
20	Монтаж на подова настилка в кабината с износоустойчиво метално	м2	48,00
21	Облицовка на стените със сива пластифицирана ламарина	м2	150,00
22	Доставка и монтаж на у-во за контролиран достъп	бр.	4,00